ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI

Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Łódź, dnia 10-04-2019

OAZP.2711.8.2019.1

Zapytanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.:

Wykonanie kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 **zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny** na realizację usług zamówienia pn.: ,,Wykonanie kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.''

Przedmiot zamówienia jest jednym z zamówień publicznych realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji.

W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Planowany wymagany termin realizacji w/w usługi tj. rozpoczęcia i zakończenia umowy: od dnia podpisania do dnia **31 sierpnia 2019 r.**

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **24 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w przedmiotowej branży oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy

Z-ca Dyrektora
Jacek Szopiński

tel.: +48 42 272 68 01, fax +48 42 272 68 00, e-mail: sekretariat@log.lodz.pl, www.log.lodz.pl
NIP 725-10-01-667, REGON: 470830536, Numer konta bankowego: 22 1560 0013 2026 0003 5132 1002

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

2. Kontroli technicznej podlegać będą:

   a/ stan techniczny płyt gresowych oraz blend szklanych stanowiących okładzinę elewacji budynku,

   b/ stan mocowania wkrętów 4,8x50mm wraz z podkładkami: z tworzywa sztucznego oraz z płaskownika aluminiowego 50x50x3 w miejscach pomiędzy płytami okładziny gresowej,

   c/ stan mocowania żaluzji elewacyjnych do fasady słupowo-ryglowej,

   d/ stan mocowania obróbek blacharskich, w tym na gzymsie ścian elewacyjnych,

   e/ stan mocowania lamp oświetleniowych na elewacji,

   f/ stan mocowania zadaszeń nad wejściami do budynku.

3. Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektu, będące członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Kontrola powinna zostać przeprowadzone przy użyciu technik alpinistycznych. Osoby kontrolujące muszą legitymować się wymaganymi przez prawo badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP.

5. Z przeprowadzonej kontroli muszą zostać sporządzone protokoły w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na 3 płytach DVD

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. rozpoczęcia i zakończenia umowy: od dnia podpisania do dnia **31 sierpnia 2019 r.**

Załącznik nr 2

ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY

Pełna nazwa i adres podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia	

Zakres usług	**Cena netto** w PLN	**VAT** w PLN	**Cena brutto** w PLN
1	2	3	4
Wykonanie kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.			
Ceny ogółem			

_____ dnia, _____ r.

_____

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)